



नरैनापुर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
नरैनापुर, बाँके
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

पहिलो पटक प्रकाशित मिति: २०८२/०२/०७

श्री सम्बन्धित सम्पूर्ण सप्लायर्स/निर्माण फर्महरु

प्रस्तुत विषयमा नरैनापुर गाउँपालिकाको आ.व. २०८१/८२ को विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमको अधिनमा रही तपसिल आयोजनाको निर्माण कार्यका लागि इच्छुक निर्माण फर्म/कम्पनीले आवश्यक कागजात सहित सूचना साथ संलग्न BOQ भरी सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र सिलबन्दी दररेट यस कार्यालयमा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

तपसिल

सी.नं.	योजनाको नाम/ठेगाना	कुल रकम (भ्याट सहित)	दर्ता गर्ने समय/मिति र ठेगाना	कैफियत
१	नव दुर्गा पुजन व्यवस्थापन समिति मन्दिर निर्माण ।	४,८२,४५३.४६/-	मिति २०८२/०२/१३ गते बेलुकी ५:०० बजे (कार्यालय समय भित्र) (योजना शाखा)	प्रमाणित BOQ यस कार्यालयको योजना शाखा बाट लिन सकिनेछ । खोल्ने मिति २०८२/०२/१४ गते बिहान ११:०० बजे (कार्यालय समय भित्र) (योजना शाखा)
२	शिव मन्दिर निर्माण पचपेडवा रमेश पाण्डे को घर अगाडी ।	२,९०,९००.६५/-		
३	रामकुमार बानियाको घर देखि ने.रा.प्रा.वि स्कुल सम्म माटो पटान तथा ग्राभेल निर्माण गर्ने काम ।	४,८१,२४४.०५/-		

संलग्न गर्नुपर्ने कागजात

१) व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, इजाजत पत्र, कर चुक्ता प्रमाण पत्र (२०८०/०८१), नविकरण ।

२) प्रमाणित BOQ को मा दररेट भरी निर्माण फर्म/कम्पनीले सहि छाप सहित पेश गर्नु पर्ने ।

नोट - : सम्पूर्ण माग गरेको कागजात सहितको सिलबन्दी खाम यस कार्यालयको योजना शाखामा कार्यालय तोकिएको समय भित्र दर्ता गरिसक्नु पर्ने छ । (सम्पर्क नं. ९८५८०५६७१०)

(नवराज बस्नेत)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Narainapur Rural Municipality
Office of Rural Municipal Executive
Narainapur, Banke
Lumbini Province, Banka Nepal
Bill Of Quantity

योजनाको नाम :- नव दुर्गा पुजन व्यवस्थापन समिति मन्दिर निर्माण ।

काम गर्ने योजना स्थल:- नरैनापुर -०३, बालापुर बर्कै

CONTRACT ID :-

SN	Description of Items	Unit	Quantity	Rate		FISCAL YEAR 2081/082	
				In figures	Rate	In words	Amount
क	सिभिल सम्बन्धित काम						
	माटो खन्ने काम						
1	साधारण (नरम) माटोमा संरचनाको लागि जग खन्ने काम (लीड १० मीटर टाढा र लिफ्ट १.५ मीटर सम्म)	घ.मि	16.78				
	जगमा ढुंगा सोलिंग (बिछाउने काम)						
2	खोलाबाट निकालिएको सुख्खा ढुंगा(बोल्डर) १२०मि.मि साइजको सडक सम्म पुर्याई निश्चित नोप आकार भएको ढुंगालाइ ढलानेको लागि साइट इन्चार्जको निर्देशनमा बिछाउने काम ।	घ.मि	2.72				
	पी.सी.सी. एम १० (१:३:६) अनुपातमा						
3	एम १० ग्रेडको (१:३:६) अनुपात भएको सिमेन्ट बालुवा प्राकृतिक मिट्टी पानी सहित एकरूपता रुपमा मिलाएर मिश्रणमा मिकस गरेर भैरेटर लगाइ कंक्रीट सडकमा बिछाएर समतल पारेर पानी छर्ने काम सहित बाटो निर्माण गर्ने काम साइट इन्चार्जको निर्देशन बमोजिम ।	घ.मि	1.57				
	पी.सी.सी. एम २० (१:१.५:३) अनुपातमा						
4	M 20 ग्रेडमा सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रीट (१:१.५:३ मिकस भोलुम) मा मालसामान उपलब्ध गरि कंक्रीट तयार पारेर फर्मा लगाउने ढलान गर्ने, भाइब्रेटिंग कम्प्याक्टिङ र सिचाई गर्ने समेत सम्पूर्ण काम	घ.मि	9.13				
	कि -५०० ग्रेडको स्टील रडको काम						



८-२० देखि १२ मि.मि. सम्मको फलामे ढुङ्गीको काम आर.सी.सी. को लागि सामग्री उपलब्ध गर्ने आवश्यकता अनुसार सीधा गर्ने काट्ने, मोड्ने बाध्ने (ईन्जिनियरिंगको सिधान्त र निर्देशन अनुसार गर्ने काम)	किलो	852.71					
प्लाइको फर्माको सेटिंग को काम							
फर्माको काम (बीम, पिलर, छत इत्यादिमा प्रत्येक आईटमको लागि समान उपलब्ध गर्ने काट्ने बाध्ने आवश्यक स्थानमा फिक्स गर्ने र काम सकिए पछि सुरक्षित साथ निकाल्ने पुरा काम	व.मि	58.98					
१:४ प्रथम ग्रेड को इडको काम सिमेन्ट बालुवाको गार्हो							
प्रथम श्रेणीको ईटा उपलब्ध गरि (१:४) को अनुपातमा सिमेन्ट मसला तयार पारि ईटाको गारो लगाउने आवश्यकता अनुसार फर्मा बनाउने सिचाई गर्ने (ईन्जिनियरिंग स्पेसिफिकेशन अनुसार)	व.मि	3.22					
जगमा माटो पटान गर्ने काम ।							
सामान्य माटोले पुर्ने काम १५,१५ से.मि को तहमा फैलाउने काम पानी छर्ने काम सेलिंग गर्ने मेसिन द्वारा कम्पेक्ट गर्ने काम समेत १० मि डुवानी सहितको साइट इन्चार्जको निर्देशन अनुसार	व.मि	8.03					
	Total						
	13 % VAT						
	Grand Total						

In Words Rs:-

Name Of Firm & Supplier's :-

Address:-

Name Of The Representative :-

Contact No:-

Date:-

Firm Registration No :-

PAN/VAT Reg.No:-

Signature & Stamp

Narainapur Rural Municipality

Office of Rural Municipal Executive

Narainapur, Banke

Lumbini Province Banke Nepal

Bill Of Quantity

योजनाको नाम :- रामकुमार बानियाको घर देखि ने.रा.प्रा.वि.स्कूल सम्म माटो पटान तथा ग्राभेल निर्माण गर्ने काम।

काम गर्ने योजना स्थल:- नरैनपुर-०३, .बहाउपुरवा बाँके।

योजना कामको नाम :- माटो तथा ग्राभेल पटान सहित सडक निर्माण गर्ने काम।

F/Y2081/082

S.N	Description Of Work	Unit	Quantity	In Figure	Rate	In Words	Amount	Remark
क	सामान्य काम							
1.00	योजना शुरु मिति ,कार्यादेश मिति सम्मन् मिति सहित लागत अनुमान सहितको सूचना पाटी बनउने काम।	काम	1.00					
2.00	योजनाको निर्माणमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीको ल्याब टेस्ट गर्ने काम।	काम	1.00					
ख	सिभिल सम्बन्ध काम							
	माटो पटान गर्ने काम।							
1.00	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५,१५ से.मि को तहमा फैलाउने काम पानी छर्ने काम सोलिङ गर्ने मेसिन द्वारा कम्पेक्ट गर्ने काम समेत १० मि डुवानी सहितको साइट इन्चार्जको निर्देशन अनुसार	घ.मि	252.00					
	ग्राभेल गर्ने काम।							
2.00	नदि सतहमा प्राकृतिक रुपमा थुपारिएको ग्राभेल बाहुवा डुंगा मिश्रित (७५ मि.मि भन्दा कम र ४.७५ मि.मि भन्दा माथि साइजको सब बेस ग्राभेल उपलब्ध गरी सडक सतहमा ग्राभेलिंग गर्ने क्याम्ब्रिङ मिलाउने पानीछर्ने सोलिङ गर्ने समेत पुरा काम	घ.मि	28.80					
	माटो खन्ने काम।							

3.00	सबै किसिमको माटो तथा बालुवा खन्ने काम १० मि सम्म बोकानी तथा डिस्पोजल र १.५ लिफ्ट समेत नरम किसिमको सिलिटि कले माटो उग खन्ने काम साइट इन्चार्जको निर्देशन अनुसार सम्पूर्ण काम	घ.मि	13.62						
	बोल्डर / ढुंगा सोलिंग (बिछाउने काम)	0.00	0.00						
4.00	खोलाबाट निकालिएको सुख्खा ढुंगा(बोल्डर) १२०मि.मि साइजको सडक सम्म पुर्याई निश्चित नाम आकार भएको ढुंगालाइ ढलानको लागि साइट इन्चार्जको निर्देशनमा बिछाउने काम ।	घ.मि	1.90						
	पी.सी.सी. एम १५ (१:२:४) अनुपातमा								
5.00	एम १५ ग्रेडको (१:२:४) अनुपात भएको सिमेन्ट बालुवा प्राकृतिक मिट्टी पानी सहित एकरूपता रुपमा मिलाएर भित्ररमा भिक्स गरेर भैरेटर लगाइ कंक्रीट सडकमा बिछाएर समतल पारेर पानी छर्ने काम सहित उग निमाण गर्ने काम साइट इन्चार्जको निर्देशन बमोजिम ।	घ.मि	1.81						
0.00	६०%/४०% प्लम्ब कंक्रीट को काम								
6.00	एम १५ ग्रेडको (१:२:४) अनुपात भएको सिमेन्ट बालुवा प्राकृतिक मिट्टी पानी सहित एकरूपता रुपमा मिलाएर भित्ररमा भिक्स गरेर भैरेटर लगाइ ६० प्रतिशत कंक्रीट तथा ४० प्रतिशत बोल्डर ढुंगा को प्रयोग बाट प्लम्ब कंक्रीट पछालागाई समतल पारेर पानी छर्ने काम सहित साइट सुरक्षा पछाल निर्माण गर्ने काम साइट इन्चार्जको निर्देशन बमोजिम ।	घ.मि	5.88						
0.00	१०० मि.मि को ह्युम पाइप जडान कार्य								
7.00	सडकमा माटो पटान तथा ग्राभेल गरी पानी निकाल्नको लागि १०० मि मि को ह्युम पाइप जडान गर्ने काम ।	र.मि	5.00						



Narainapur Rural Municipality

Office of Rural Municipal Executive

Narainapur, Banke

Lumbini Province Banke Nepal

Bill Of Quantity

योजनाको नाम :- शिव मन्दिर निर्माण पक्केडवा रमेश पाण्डे को घर अगाडी

काम गर्ने योजना स्थल:- नरैनापुर -०३, बाँके

CONTRACT ID :-

SN	Description of Items	Unit	Quantity	Rate		Amount	Remarks
				In figures	In words		
क	सिभिल सम्बन्धि काम						
	माटो खन्ने काम						
1	साधारण (नरम) माटोमा संरचनाको लागि जग खन्ने काम (लीड १० मीटर टाढा र लिफ्ट १.५ मीटर सम्म)	घ.मि	8.26				
	जग्गा कुंठा सोलिङ (बिछाउने काम)						
	खालाबाट पम्पाउनुका पुच्छा कुंगाबाट १२०० म.म						
	साइजको सडक सम्म पुर्‍याई निश्चित नाप आकार भएको						
	डुंगालाइ ढलानको लागि साइट इन्वार्जको निर्देशनमा	घ.मि	0.90				
2	बिछाउने काम।						
	पी.सी.सी. एम १० (१:३:६) अनुपातमा						
	एम १० ग्रेडको (१:३:६) अनुपात भएको सिमेन्ट बालुवा प्राकृतिक मिट्टी पानी सहित एकरूपता रुपमा मिलाएर	घ.मि	0.68				
	मिश्ररमा भिक्स गरेर शैब्रेटर लगाइ कंक्रीट सडकमा बिछाएर						
	समतल पारेर पानी छर्ने काम सहित बाटो निर्माण गर्ने काम						
3	साइट इन्वार्जको निर्देशन बमोजिम।						
	पी.सी.सी. एम २० (१:१.५:३) अनुपातमा						
	M 20 ग्रेडमा थुपेर स्टक्करमा सिमेन्ट कंक्रीट (१:१.५:३						
	भिक्स थोलुम) मा मालसामान उपलब्ध गरि कंक्रीट तयार पारेर	घ.मि	6.66				
	फर्मा लगाउने ढलान गर्ने, भाइब्रोडिग कम्पाक्टिङ र सिचाई						
4	गर्ने समेत सम्पूर्ण काम						
	कि -५०० ग्रेडको स्टील रडको काम						

FISCAL YEAR 2081/082

८-२० देखि १२ मि.मि. सम्मको फलामे ढुन्डीको काम आर.सी.सी. को लागि सामग्री उपलब्ध गर्ने आवश्यकता अनुसार सीधा गर्ने काट्ने, मोड्ने बाड्ने (ईन्जिनियरिंगको सिधान्त र निर्देशन अनुसार गर्ने काम)	किलो	506.11					
प्लाङको फर्माको सेटिंग को काम							
फर्माको काम (बीम, पिलर, छत इत्यादिमा प्रत्येक आईटमको लागि समान उपलब्ध गर्ने काट्ने बाड्ने आवश्यक स्थानमा फिक्स गर्ने र काम सकिए पछि सुरक्षित साथ निकाल्ने पुरा काम	व.मि	33.17					
१:४ प्रथम ग्रेड को इडको काम सिमेन्ट बालुवाको गार्हो							
प्रथम श्रेणीको ईटा उपलब्ध गरि (१:४) को अनुपातमा सिमेन्ट मसला तयार पारि ईटाको गारो लगाउने आवश्यकता अनुसार फर्मा बनाउने सिचाई गर्ने (ईन्जिनियरिंग स्पेसिफिकेशन अनुसार)	व.मि	1.35					
जगमा माटो पटान गर्ने काम।							
सामान्य माटोले पुर्ने काम १५,१५ से.मि को तहमा फैलाउने काम पानी छर्ने काम सेलिंग गर्ने मेशिन द्वारा कम्पेक्ट गर्ने काम समेत १० मि डुवानी सहितको साइट इन्चार्जको निर्देशन अनुसार	व.मि	4.19					
	Total						
	13 % VAT						
	Grand Total						



In Words Rs:-

Name Of Firm & Supplier's :-

Address:-

Name Of The Representative :-

Contact No:-

Date:-

Firm Registration No :-

PAN/VAT Reg.No:-

Signature & Stamp